




MOUNTING KIT SIDE AIR 104

29810 0040



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 168
INBOUWDIEPTE (MM)	160
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
GEWICHT (KG)	0.29
INFO	Supply flow rate: max. 25m ³ /h Extraction flow rate: max. 50m ³ /h For flexible tubes Ø100mm

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29810_0040_HAND.pdf](#)

WAAR GEBRUIKT

27218 9220 SPY 20 L 2 AIR 92730

27218 9320 SPY 20 L 2 AIR 93030

Notes: